


กองช่าง


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำทางลอดรางรถไฟหมู่๔(บริเวณจุดลอดรถไฟ หมู่ที่๔)
 ประเภทงาน ทาง
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณจุดลอดรถไฟ หมู่ที่๔ ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 แบบเลขที่ ๑๒/๒๕๖๖
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
 วันที่ประมาณราคา ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
 ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๓๔๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทครุภัณฑ์(ชุดสูบน้ำ)	๑๙๘,๕๙๒.๐๐		๑๙๘,๕๙๒.๐๐	
๒	ประเภทงานทาง	๔๕,๐๑๗.๙๐	๑.๓๖๔๒	๖๑,๔๑๓.๔๒	
	เงื่อนไขการใช้ Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก...๐..%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๒๖๐,๐๐๕.๔๒	บาท
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			๒๖๐,๐๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
 (นายพลพล ม่วงงาม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
 (นางพรรณกาญจน์ สนิธิ)
 ครู คศ. ๒

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
 (นายศิริชัย ใจกล้า)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำทางลอดรางรถไฟ หมู่ที่๔

โครงการ วางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำทางลอดรางรถไฟหมู่๔(บริเวณจุดลอดรถไฟ หมู่ที่๔)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณจุดลอดรถไฟ หมู่ที่๔ ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำPVCขนาด๔นิ้ว ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบ PVCหอยโข่งใต้น้ำแรงดันสูง

รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต. หนองกระเจ็ดกำหนด

ประมาณราคา ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	๑.ระบบสูบน้ำ								
๑.๑	ท่อสูบน้ำระบบหอยโข่งใต้น้ำพร้อมมอเตอร์ ๑๐แรง ใบสแตนเลส	๒.๐๐	ชุด	๘๑,๒๑๓.๐๐	๑๖๒,๔๒๖.๐๐			๑๖๒,๔๒๖.๐๐	
๑.๒	ตู้ควบคุมมีลูกกลอย เปิด-ปิดเอง	๒.๐๐	ชุด	๑๘,๐๘๓.๐๐	๓๖,๑๖๖.๐๐			๓๖,๑๖๖.๐๐	
	รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุระบบสูบน้ำ							๑๙๘,๕๙๒.๐๐	
	๒.ปอสูบน้ำ								
๒.๑	ไม้แบบ	๑๖.๐๐	ตร.ม.			๑๓๙.๐๐	๒,๒๒๔.๐๐	๒,๒๒๔.๐๐	
๒.๒	คอนกรีตทราย	๐.๒๐	ลบ.ม.	๑,๖๗๐.๐๐	๓๓๔.๐๐	๔๒๖.๐๐	๘๕.๒๐	๔๑๙.๒๐	
๒.๓	คอนกรีตสี่เหลี่ยม	๑.๕๐	ลบ.ม.	๑,๗๐๘.๐๐	๒,๕๖๒.๐๐	๓๒๗.๐๐	๕๙๐.๕๐	๓,๑๕๒.๕๐	
๒.๔	เหล็ก DB๑๒มม.	๐.๑๓	ตัน	๒๓,๖๐๐.๐๐	๓,๐๖๘.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๔๖๘.๐๐	๓,๕๓๖.๐๐	
๒.๕	แผ่นเหล็ก ๕๐x๑๒มม.	๑๑.๐๐	ฟอน	๙๘๐.๐๐	๑๐,๗๘๐.๐๐	๑๒.๐๐	๓,๑๗๓.๐๐	๑๔,๙๕๓.๐๐	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๒.๖	เหล็กฉาก ๕x๕x๕ มม.	๒.๐๐	ท่อน	๕๕๐.๐๐	๑๑๐๐.๐๐	๑๒.๐๐	๕๕๒.๐๐	๑,๕๕๒.๐๐	
๒.๗	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด ๓.๗๕ ลิตร	๑.๐๐	กระป๋อง	๓๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓๕.๐๐	๒๑๐.๐๐	๕๗๐.๐๐	
๒.๘	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด ๓.๗๕ ลิตร	๑.๐๐	กระป๋อง	๖๗๕.๐๐	๖๗๕.๐๐	๓๘.๐๐	๒๒๗.๐๐	๙๐๒.๐๐	
๒.๙	ทอ PVC ขนาด ๔ นิ้ว	๖๐.๐๐	เมตร	๒๖.๐๐	๑๕๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๘,๖๖๐.๐๐	
๒.๑๐	อุปกรณ์ต่อท่อ	๑.๐๐	ชุด	๔,๙๕๔.๐๐	๔,๙๕๔.๐๐	๑,๕๘๓.๒๐	๑,๕๘๓.๒๐	๖,๕๓๗.๒๐	
๒.๑๑	ตะแกรงตีขยะ ๐.๑๕x๐.๔๐m.	๑.๐๐	ชุด	๔๔๐.๐๐	๔๔๐.๐๐			๔๔๐.๐๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุอุปกรณ์								๕๕,๐๑๗.๙๐	บาท

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
 (นายพลพล ม่วงงาม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นางพรรณภาภูมิ สนิธิ)
 ครู คศ. ๒

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายศิริชัย ใจกล้า)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา