

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๓ (ซอย๗) ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 ประเภทงาน ทาง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่๓(ซอย๗)จากคอกวัว กำนันบุญเลิศ เขียวขำ ถึง บ้านนายมานพ กล้ากล่อมจิตร
 แบบเลขที่ ๗ / ๒๕๖๕
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
 วันที่ประมาณราคา ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕
 ผู้ประมาณราคา นายศิริชัย ใจกล้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่าแรงและค่าวัสดุ | FACTOR F | รวมราคาก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|----------------------|----------|-----------------|----------|
| ๑ | ประเภทงานทาง | ๖๓๑,๔๓๗.๕๒ | ๑.๓๖๒๔ | ๘๖๐,๒๗๐.๔๘ | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย.....% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก...% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....% | | | | |
| | | | | | |
| | รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น | | | ๘๖๐,๒๗๐.๔๘ | บาท |
| | คิดเป็นราคาก่อสร้าง | | | ๘๖๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายศิริชัย ใจกล้า)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายพลาพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายบรรเทิง เกตุสุริวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายจรัส เมืองถาวร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๓ (ชอย๗)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๓ (ชอย๗) ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่๓(ชอย๗)จากคอกแก้ว กำนันบุญเลิศ เขียวขำ ถึง บ้านนายมานพ กล้ากล่อมจิตร


ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๔.๐๐ เมตร หนา๐.๑๕เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๖ ตารางเมตร

รูปแบบและรายละเอียดตามที่ อบต. หนองกระเจ็ดกำหนด

ประมาณราคา ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง | | ค่าแรงงานก่อสร้าง | | ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท) |
|------------------------------|---|---------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | | ราคา/หน่วย (บาท) | รวมเป็นเงิน (บาท) | ราคา/หน่วย (บาท) | รวมเป็นเงิน (บาท) | |
| ๑ | งานฉาบปูนอุดตอ ขนาดเบา | ๑๔๙๖.๐๐ | ตร.ม | | | ๑.๗๙ | ๒,๖๗๗.๘๔ | ๒,๖๗๗.๘๔ |
| ๒ | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ๗๕.๐๐ | ลบ.ม | ๗๕๕.๗๔ | ๕๖,๖๘๐.๕๐ | | | ๕๖,๖๘๐.๕๐ |
| ๓ | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม. ใช้ตะแกรงเหล็ก | ๑๔๙๖.๐๐ | ตร.ม | ๓๖๐.๙๓ | ๕๓๙,๙๔๔.๓๖ | | | ๕๓๙,๙๔๔.๓๖ |
| ๔ | งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) | ๑๖.๐๐ | เมตร | ๑๕๐.๙๕ | ๒,๔๑๕.๒๐ | | | ๒,๔๑๕.๒๐ |
| ๕ | งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) | ๑๓๒.๐๐ | เมตร | ๙๔.๕๓ | ๑๒,๔๗๗.๙๖ | | | ๑๒,๔๗๗.๙๖ |
| ๖ | งานไหล่ทาง (ดินลูกรัง) | ๒๘.๐๐ | ลบ.ม | ๔๙๕.๕๖ | ๑๓,๘๗๕.๖๘ | | | ๑๓,๘๗๕.๖๘ |
| ๗ | ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๓๐ ม. | ๕.๐๐ | เมตร | ๖๗๓.๒๐ | ๓,๓๖๕.๙๘ | | | ๓,๓๖๕.๙๘ |
| รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ | | | | | | | | ๖๓๑,๔๓๗.๕๒ |

(ลงชื่อ)..........ประมาณราคา


(นายศิริชัย ใจกล้า)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........ตรวจ

(นายพลาพล ม่วงงาม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ

(นายบรรเทิง เกตุสุริวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ

(นายจำรัส เมืองถาวร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด