

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงที่ทำการ อบต. หนองกระเจ็ด
 ประเภทงาน อาคาร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๖ ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
 แบบเลขที่ ๔/๒๕๖๗
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
 วันที่ประมาณราคา ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗
 ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๒๔๔,๘๖๘.๐๐	๑.๓๐๙๑	๓๒๐,๕๕๖.๗๐	
	เงื่อนไขการใช้ Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก...๐..%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๓๒๐,๕๕๖.๗๐	บาท
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			๓๒๐,๕๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพลาพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกนกวรรณ พ่วงพรม)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริชัย ใจกล้า)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคาโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต. หนองกระเจ็ด

โครงการ ปรับปรุงที่ทำการ อบต. หนองกระเจ็ด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 ปริมาณงาน กั้นห้องสำนักงานและกองคลัง โดยกั้นผนังกระจกอลูมิเนียม จำนวน ๗๙ ตารางเมตร
 รายละเอียดตามแบบรายการที่ อบต.หนองกระเจ็ดกำหนด

ประมาณราคา เมื่อ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๑.งานรื้อถอน									
๑.๑	งานรื้อเคาท์เตอร์	๑	ครั้ง			๕๐๐๐.๐๐		๕,๐๐๐.๐๐	
๒.งานอลูมิเนียม									
๒.๑	กล่องเรียบอลูมิเนียม ๔.๕x๑๐ ซม.	๙๖.๐๐	ม.	๒๘๕.๐๐	๒๗,๓๖๐.๐๐	๕๒.๐๐	๕,๙๙๒.๐๐	๓๒,๓๕๒.๐๐	
๒.๒	กล่องร่องอลูมิเนียม ๔.๕x๑๐ ซม.	๑๔๐.๘๐	ม.	๒๘๒.๐๐	๓๙,๗๐๕.๖๐	๕๒.๐๐	๗,๓๒๑.๖๐	๔๗,๐๒๗.๒๐	
๒.๓	กล่องปิด+ฝาอลูมิเนียม ๔.๕x๑๐ ซม.	๑๑๕.๒๐	ม.	๒๕๐.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	๕๒.๐๐	๕,๙๙๐.๔๐	๓๔,๗๙๐.๔๐	
๒.๔	กล่องแจ๊คสัน ๔.๕x๑๐ ซม.	๖.๔๐	ม.	๓๐๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	๕๒.๐๐	๓๓๒.๘๐	๒,๒๕๒.๘๐	
๒.๕	กล่อง ๑.๖x๑.๖ นิ้ว	๓๒.๐๐	ม.	๑๑๖.๐๐	๓,๗๑๒.๐๐	๕๒.๐๐	๑,๖๖๔.๐๐	๕,๓๗๖.๐๐	
๒.๖	เสาสวิง	๑๙.๒๐	ม.	๒๑๖.๐๐	๔,๑๔๗.๒๐	๕๒.๐๐	๙๙๘.๕๐	๕,๑๔๕.๖๐	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๒.๗	เสาบน	๖.๔๐	ม.	๒๖๖.๐๐	๑,๗๐๒.๔๐	๕๒.๐๐	๓๓๒.๘๐	๒,๐๓๕.๒๐	
๒.๘	เสาข้าง	๖.๔๐	ม.	๒๖๖.๐๐	๑,๗๐๒.๔๐	๕๒.๐๐	๓๓๒.๘๐	๒,๐๓๕.๒๐	
๒.๙	ลูกปูนกลมเส้นยม ๑x๑๐ ซม.	๒๕๖.๐๐	ม.	๑๐๘.๐๐	๒๗,๖๔๘.๐๐	๒๒.๐๐	๕,๖๓๒.๐๐	๓๓,๒๘๐.๐๐	
๒.๑๐	ค้ำเหล็กเส้นยม ๒x๔.๕ ซม.	๓๒.๐๐	ม.	๘๓.๐๐	๒,๖๕๖.๐๐	๕๒.๐๐	๑,๖๖๔.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	
๒.๑๑	เสาเกี่ยว	๑๙.๒๐	ม.	๑๕๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๕๒.๐๐	๙๙๘.๔๐	๓,๘๗๘.๔๐	
๒.๑๒	เสาผูกยูแฉ	๑๙.๒๐	ม.	๑๕๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๕๒.๐๐	๙๙๘.๔๐	๓,๘๗๘.๔๐	
๒.๑๓	ขวางบน	๖.๔๐	ม.	๑๑๖.๐๐	๗๔๒.๔๐	๕๒.๐๐	๓๓๒.๘๐	๑,๐๗๕.๒๐	
๒.๑๔	ขวางล่าง	๖.๔๐	ม.	๑๑๓.๐๐	๘๕๑.๒๐	๕๒.๐๐	๓๓๒.๘๐	๑,๑๘๖.๐๐	
๒.๑๕	ยางวางก่อน	๒๐.๐๐	ม้วน	๒๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐			๔,๐๐๐.๐๐	
๒.๑๖	ยางอัด	๒๐.๐๐	ม้วน	๒๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐			๔,๐๐๐.๐๐	
๒.๑๗	ยางหุ้ม	๑.๐๐	ม้วน	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐			๒๐๐.๐๐	
๒.๑๘	ลื้อรางแขวน	๖.๐๐	ชุด	๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๒๒.๐๐	๑๓๒.๐๐	๒,๕๓๒.๐๐	
๒.๑๙	ตบร่อง	๑๑๕.๒๐	ม.	๑๑๖.๐๐	๑๓,๓๖๓.๒๐	๕๒.๐๐	๕,๙๙๐.๔๐	๑๙,๓๕๓.๖๐	
๒.๒๐	กระจก หนา ๖ มม.	๕๕๙.๐๐	ตร.พ	๑๘.๐๐	๑๐,๐๖๒.๐๐	๒๒.๐๐	๑๒,๒๙๘.๐๐	๒๒,๓๖๐.๐๐	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๒.๒๑	คิ้วสัง	๘.๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๕๒.๐๐	๔๑๖.๐๐	๔,๐๑๖.๐๐	
๒.๒๒	สีกทลาดสัง	๑.๐๐	ม้วน	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐			๒๕๐.๐๐	
๒.๒๓	กุญแจคอมม่า	๔.๐๐	ตัว	๒๖๐.๐๐	๑,๐๔๐.๐๐	๕๒.๐๐	๒๐๘.๐๐	๑,๒๔๘.๐๐	
๒.๒๔	มือจับล็อก	๔.๐๐	ตัว	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๒๒.๐๐	๘๘.๐๐	๔๘๘.๐๐	
๒.๒๕	มือจับสไลด์	๓.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๒๒.๐๐	๖๖.๐๐	๘๑๖.๐๐	
๒.๒๖	มือจับสัง	๑.๐๐	ชุด	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๒๒.๐๐	๒๒.๐๐	๔๒๒.๐๐	
๒.๒๗	โซ้คสัง	๑.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕๒.๐๐	๕๒.๐๐	๑,๕๕๒.๐๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								๒๔๔,๘๖๘.๐๐	บาท

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายพลาพล ม่วงงาม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศิริชัย ใจกล้า)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นางกนกวรรณ พ่วงพรม)
หัวหน้าสำนักปลัด